

ARNHEIM, Niederlande

Brückenschutzisolierung O-Bus

Bauherr: Connexxion Trolleybus Arnhem, Westervoordsedijk 4, 6827 AS Arnhem

Auftraggeber: Connexxion Trolleybus Arnhem, Westervoordsedijk 4, 6827 AS Arnhem

Bauleiter: Hans Aldenkamp, Phn: +31 26 357 4xxxx, GSM:+31 6 18501xxx

Auftragssumme: 25.000 €

Bauzeit: April - Juni 2020

Projektbeschreibung:

Nach Havarie des alten Brückenschutzes wurde nach Detailplanung ein neuer Brückenschutz geplant, angefertigt und geliefert. Brückenschutz-Isolierung als Trog; 2 FR 25m x 1m breit.

Hauptleistungen /-lieferungen:

- Planung der Brückenschutzisolierung
- Stahl-Unterkonstruktion
- Einsatz der innovativen Ivema-Brückenklammer
- GFK-H-Profile, sowie Seiten-Trogführung
- Sandwichplatten



Ivema-Fahrleitungsbau GmbH
Dessauerstr. 60
45472 Mülheim an der Ruhr
Germany

Copyright © Ivema 2020. (Urheberschutzrechte sind zwingend zu beachten)